Государственное унитарное предприятие «Московский городской центр дезинфекции»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: г. Москва, Ярославское ш., д. 9.,стр.1
Телефон, факс: (499) 183-50-38 E.mail: ilc@mgcd.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510439

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990
ИНН/КПП 7716082078/771601001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 17723Сомч от26 февраля 2020г.

Наименование пробы (образца)	Смывы из систем вентиляции и кондиционирования
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	ДС №6 ГУП МГЦД 129337 г.Москва, Ярославское шоссе. д.9 Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор проб - Дятлова А.В. Зав. ООД
Дата отбора пробы (образца)	20.02.20
Дата доставки пробы (образца)	21.02.20
Цель отбора, исследований	Оценка смывов бактериальной контаминации воздухонесущих поверхностей вентиляционных систем и систем кондиционирования до и после проведения очистки и дезинфекции
Объект, где производился отбор пробы (образца)	ГБОУ Школа №293, г. Москва, Проспект Мира, д. 128 (наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца)	Сомч - 80970-80973/80974-80977-2020
НД на метод отбора	Приказ № 107 от 12.08.2004 г.
Условия транспортировки	Автотранспорт,укладка-контейнер
Условия хранения	не хранятся
Дополнительные сведения	ППК, 0,5% р-р ЭкстраДез, орошение, экспозиция 60 мин
Лицо ответственное за оформление данного протокола	О.В. Яшкина Подпись Ф.И.О.
Руководитель ИЛЦ	М.А.Фадеев Подпись Ф.И.О.
	М.П.

Код пробы (образца): Сомч - 80970-80973/80974-80977-2020

Регистрационный № смыва (по лаб. журналу), вид смыва			Наименование места отбора смыва	Результаты* микробиологического исследования смывов (ОМЧ – КОЕ/100 см²)		
до очистки	после очистки	после дезинфекции		до очистки	после очистки	после дезинфекции
80970	-	80974	Зонт вытяжки пищеблока	130	-	0
80971	-	80975	Решётка вентиляции	250	-	0
80972	-	80976	Воздуховод кухонной вытяжки	205	-	0
80973	-	80977	Приточка подвал П-1	175	-	0

НД на методы исследований: Методические указания МУ 2657-82 от 31.12.1982г.

Примечание. * КОЕ – колониеобразующие единицы

Частичная или полная перепечатка протокола не допускается без разрешения испытательного центра.
Результаты распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Исследования проводили:		
Должность: бактериолог	Ф.И.О. Бай А.Ю.	Подпись
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Бабаян Т. А.	Подпись

Окончание протокола

Общее количество страниц: 2

Государственное унитарное предприятие «Московский городской центр дезинфекции»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: г. Москва, Ярославское ш., д. 9.,стр.1
Телефон, факс: (499) 183-50-38 E.mail: ilc@mgcd.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510439

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990
ИНН/КПП 7716082078/771601001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 17681Сомч от25 февраля 2020г.

Наименование пробы (образца)	Смывы из систем вентиляции и кондиционирования
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	ДС №6 ГУП МГЦД 129337 г.Москва, Ярославское шоссе. д.9 Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор проб - Дятлова А.В. Зав. ООД
Дата отбора пробы (образца)	19.02.20
Дата доставки пробы (образца)	20.02.20
Цель отбора, исследований	Оценка смывов бактериальной контаминации воздухонесущих поверхностей вентиляционных систем и систем кондиционирования до и после проведения очистки и дезинфекции
Объект, где производился отбор пробы (образца)	ГБОУ Школа №293, г. Москва, ул. Кибальчича, д. 3 "А" (наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца)	Сомч - 80585-80587/80588-80590-2020
НД на метод отбора	Приказ № 107 от 12.08.2004 г.
Условия транспортировки	Автотранспорт,укладка-контейнер
Условия хранения	не хранятся
Дополнительные сведения	ППК, 0,5% р-р ЭкстраДез, орошение, экспозиция 60 мин
Лицо ответственное за оформление данного протокола	Подпись О.В. Яшкина Ф.И.О.
Руководитель ИЛЦ	Подпись М.А.Фадеев Ф.И.О.
	М.П.

Код пробы (образца): Сомч - 80585-80587/80588-80590-2020

Регистрационный № смыва (по лаб. журналу), вид смыва			Наименование места отбора смыва	Результаты* микробиологического исследования смывов (ОМЧ – КОЕ/100 см²)		
до очистки	после очистки	после дезинфекции		до очистки	после очистки	после дезинфекции
80585	-	80588	Зонт вытяжки пищеблока	130	-	0
80586	-	80589	Решётка вентиляции	160	-	0
80587	-	80590	Воздуховод кухонной вытяжки	205	-	0

НД на методы исследований: Методические указания МУ 2657-82 от 31.12.1982г.

Примечание. * КОЕ – колониеобразующие единицы

Частичная или полная перепечатка протокола не допускается без разрешения испытательного центра.
Результаты распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Исследования проводили:		
Должность: бактериолог	Ф.И.О. Бай А.Ю.	Подпись
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Бабаян Т. А.	Подпись

Окончание протокола

Общее количество страниц – 2

Государственное унитарное предприятие «Московский городской центр дезинфекции»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: г. Москва, Ярославское ш., д. 9.,стр.1
Телефон, факс: (499) 183-50-38 E.mail: ilc@mgcd.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510439

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990
ИНН/КПП 7716082078/771601001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 17673Сомч от25 февраля 2020г.

Наименование пробы (образца)	Смывы из систем вентиляции и кондиционирования
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	ДС №6 ГУП МГЦД 129337 г.Москва, Ярославское шоссе. д.9 Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор проб - Дятлова А.В. Зав. ООД
Дата отбора пробы (образца)	18.02.20
Дата доставки пробы (образца)	20.02.20
Цель отбора, исследований	Оценка смывов бактериальной контаминации воздухонесущих поверхностей вентиляционных систем и систем кондиционирования до и после проведения очистки и дезинфекции
Объект, где производился отбор пробы (образца)	ГБОУ Школа №293, г. Москва, ул. Космонавтов, д. 5 (наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца)	Сомч - 80545-80547/80548-80550-2020
НД на метод отбора	Приказ № 107 от 12.08.2004 г.
Условия транспортировки	Автотранспорт,укладка-контейнер
Условия хранения	не хранятся
Дополнительные сведения	ППК, 0,5% р-р ЭкстраДез, орошение, экспозиция 60 мин
Лицо ответственное за оформление данного протокола	Подпись О.В. Яшкина Ф.И.О.
Руководитель ИЛЦ	Подпись М.А.Фадеев Ф.И.О.
	М.П.

Код пробы (образца): Сомч - 80545-80547/80548-80550-2020

Регистрационный № смыва (по лаб. журналу), вид смыва			Наименование места отбора смыва	Результаты* микробиологического исследования смывов (ОМЧ – КОЕ/100 см^2)		
до очистки	после очистки	после дезинфекции		до очистки	после очистки	после дезинфекции
80545	-	80548	Зонт вытяжки пищеблока	125	-	0
80546	-	80549	Решётка вентиляции	90	-	0
80547	-	80550	Воздухозаборник	140	-	0

НД на методы исследований: Методические указания МУ 2657-82 от 31.12.1982г.

Примечание. * КОЕ – колониеобразующие единицы

Частичная или полная перепечатка протокола не допускается без разрешения испытательного центра.
Результаты распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Исследования проводили:		
Должность: бактериолог	Ф.И.О. Бай А.Ю.	Подпись
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Бабаян Т. А.	Подпись

Окончание протокола

Государственное унитарное предприятие «Московский городской центр дезинфекции»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: г. Москва, Ярославское ш., д. 9.,стр.1
Телефон, факс: (499) 183-50-38 E.mail: ilc@mgcd.ru
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510439

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990
ИНН/КПП 7716082078/771601001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 17674Сомч от25 февраля 2020г.

Наименование пробы (образца)	Смывы из систем вентиляции и кондиционирования
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	ДС №6 ГУП МГЦД 129337 г.Москва, Ярославское шоссе. д.9 Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор проб - Дятлова А.В. Зав. ООД
Дата отбора пробы (образца)	18.02.20
Дата доставки пробы (образца)	20.02.20
Цель отбора, исследований	Оценка смывов бактериальной контаминации воздухонесущих поверхностей вентиляционных систем и систем кондиционирования до и после проведения очистки и дезинфекции
Объект, где производился отбор пробы (образца)	ГБОУ Школа №293, г. Москва, ул. Касаткина, д. 1 (наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца)	Сомч - 80551-80553/80554-80556-2020
НД на метод отбора	Приказ № 107 от 12.08.2004 г.
Условия транспортировки	Автотранспорт,укладка-контейнер
Условия хранения	не хранятся
Дополнительные сведения	ППК, 0,5% р-р ЭкстраДез, орошение, экспозиция 60 мин
Лицо ответственное за оформление данного протокола	Подпись О.В. Яшкина Ф.И.О.
Руководитель ИЛЦ	Подпись М.А.Фадеев Ф.И.О.
	М.П.

Код пробы (образца): Сомч - 80551-80553/80554-80556-2020

Регистрационный № смыва (по лаб. журналу), вид смыва			Наименование места отбора смыва	Результаты* микробиологического исследования смывов (ОМЧ – КОЕ/100 см^2)		
до очистки	после очистки	после дезинфекции		до очистки	после очистки	после дезинфекции
80551	-	80554	Зонт вытяжки пищеблока	180	-	0
80552	-	80555	Решётка вентиляции	220	-	0
80553	-	80556	Воздуховод кухонной вытяжки	165	-	0

НД на методы исследований: Методические указания МУ 2657-82 от 31.12.1982г.

Примечание. * КОЕ – колониеобразующие единицы

Частичная или полная перепечатка протокола не допускается без разрешения испытательного центра.
Результаты распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Исследования проводили:			
Должность: бактериолог	Ф.И.О.	Бай А.Ю.	Подпись
Ф.И.О. заведующего лабораторией		Бабаян Т. А.	Подпись

Окончание протокола

Общее количество страниц – 2

Государственное унитарное предприятие «Московский городской центр дезинфекции»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: г. Москва, Ярославское ш., д. 9.,стр.1
Телефон, факс: (499) 183-50-38 E.mail: ilc@mgcd.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510439

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990
ИНН/КПП 7716082078/771601001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 17672Сомч от25 февраля 2020г.

Наименование пробы (образца)	Смывы из систем вентиляции и кондиционирования
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	ДС №6 ГУП МГЦД 129337 г.Москва, Ярославское шоссе. д.9 Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор проб - Дятлова А.В. Зав. ООД
Дата отбора пробы (образца)	18.02.20
Дата доставки пробы (образца)	20.02.20
Цель отбора, исследований	Оценка смывов бактериальной контаминации воздухонесущих поверхностей вентиляционных систем и систем кондиционирования до и после проведения очистки и дезинфекции
Объект, где производился отбор пробы (образца)	ГБОУ Школа №293, г. Москва, ул. Ярославская, д. 19, корп. 1 (наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца)	Сомч - 80539-80541/80542-80544-2020
НД на метод отбора	Приказ № 107 от 12.08.2004 г.
Условия транспортировки	Автотранспорт,укладка-контейнер
Условия хранения	не хранятся
Дополнительные сведения	ППК, 0,5% р-р ЭкстраДез, орошение, экспозиция 60 мин
Лицо ответственное за оформление данного протокола	Подпись О.В. Яшкина Ф.И.О.
Руководитель ИЛЦ	Подпись М.А.Фадеев Ф.И.О.
	М.П.

Код пробы (образца): Сомч - 80539-80541/80542-80544-2020

Регистрационный № смыва (по лаб. журналу), вид смыва			Наименование места отбора смыва	Результаты* микробиологического исследования смывов (ОМЧ – КОЕ/100 см²)		
до очистки	после очистки	после дезинфекции		до очистки	после очистки	после дезинфекции
80539	-	80542	Зонт вытяжки пищеблока	215	-	0
80540	-	80543	Решётка вентиляции	140	-	0
80541	-	80544	Воздухозаборник	100	-	0

НД на методы исследований: Методические указания МУ 2657-82 от 31.12.1982г.

Примечание. * КОЕ – колониеобразующие единицы

Частичная или полная перепечатка протокола не допускается без разрешения испытательного центра.
Результаты распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Исследования проводили:		
Должность: бактериолог	Ф.И.О. Бай А.Ю.	Подпись
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Бабаян Т. А.	Подпись

Окончание протокола

Общее количество страниц – 2

Государственное унитарное предприятие «Московский городской центр дезинфекции»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: г. Москва, Ярославское ш., д. 9.,стр.1
Телефон, факс: (499) 183-50-38 E.mail: ilc@mgcd.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510439

ОКПО 01934182, ОГРН 1037739394990
ИНН/КПП 7716082078/771601001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 17675Сомч от25 февраля 2020г.

Наименование пробы (образца)	Смывы из систем вентиляции и кондиционирования
Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)	ДС №6 ГУП МГЦД 129337 г.Москва, Ярославское шоссе. д.9 Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор проб - Дятлова А.В. Зав. ООД
Дата отбора пробы (образца)	18.02.20
Дата доставки пробы (образца)	20.02.20
Цель отбора, исследований	Оценка смывов бактериальной контаминации воздухонесущих поверхностей вентиляционных систем и систем кондиционирования до и после проведения очистки и дезинфекции
Объект, где производился отбор пробы (образца)	ГБОУ Школа №293, г. Москва, ул. Ярославская, д. 27 (наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца)	Сомч - 80557-80559/80560-80562-2020
НД на метод отбора	Приказ № 107 от 12.08.2004 г.
Условия транспортировки	Автотранспорт,укладка-контейнер
Условия хранения	не хранятся
Дополнительные сведения	ППК, 0,5% р-р ЭкстраДез, орошение, экспозиция 60 мин
Лицо ответственное за оформление данного протокола	О.В. Яшкина Подпись Ф.И.О.
Руководитель ИЛЦ	М.А.Фадеев Подпись Ф.И.О.
	М.П.

Код пробы (образца): Сомч - 80557-80559/80560-80562-2020

Регистрационный № смыва (по лаб. журналу), вид смыва			Наименование места отбора смыва	Результаты* микробиологического исследования смывов (ОМЧ – КОЕ/100 см²)		
до очистки	после очистки	после дезинфекции		до очистки	после очистки	после дезинфекции
80557	-	80560	Зонт вытяжки пищеблока	220	-	0
80558	-	80561	Решётка вентиляции	155	-	0
80559	-	80562	Воздуховод кухонной вытяжки	140	-	0

НД на методы исследований: Методические указания МУ 2657-82 от 31.12.1982г.

Примечание. * КОЕ – колониеобразующие единицы

Частичная или полная перепечатка протокола не допускается без разрешения испытательного центра.
Результаты распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Исследования проводили:		
Должность: бактериолог	Ф.И.О. Бай А.Ю.	Подпись
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Бабаян Т. А.	Подпись

Окончание протокола

Общее количество страниц – 2.

Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОНМ-6-00000570

г.Москва " 18 " **Февраля 2020 г.**

Дезстанция №6 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 293
по адресу:
ул. Ярославская, д. 19, корп. 1

составили и оформили обходной лист в 3–х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	1
2	Вытяжная (пищеблок)	Система	1

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Менеджер / / Е.С. Ивашов /
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

Подпись ответственного лица Организации:

/ /
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

АКТ

санитарно-эпидемиологического обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха
от «18» февраля 2020 года

Мною, Дятловой Анной Владимировной, (сертификат эксперта СЭ 648 от 25.11.2019г. действителен до 25.11.2024г.) проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы вентиляции (кондиционирования) воздуха и помещения, в котором она установлена, с целью оценки его санитарно-технического состояния, принятия решения о необходимости очистки и дезинфекции, выработки тактики проведения работ.

Обследование проведено в присутствии представителя объекта

_____

(должность, ИОФ должностного лица объекта)

Наименование организации: **ГБОУ Школа № 293**
Юридический адрес: ул. Ярославская, д.27
Фактический адрес: ул. Ярославская, д.19, к.1

1. Проектная документация, паспорта систем вентиляции и кондиционирования воздуха представлена;
2. Проектная документация санитарным правилам и нормативам соответствует;
3. Фактическое состояние, расположение и конструкция систем вентиляции и кондиционирования проектным данным соответствует;
4. Качество монтажных и пуско-наладочных работ эффективно;
5. Использование оборудования эффективно;
6. Возможность доступа к внутренней поверхности воздуховодов и других компонентов для проведения очистки и дезинфекции (наличие сервисных люков) имеется;
7. Степень загрязнения воздуховодов и других компонентов систем вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями: визуально определяются следы загрязнения;
8. Эффективность работы установленного в системах оборудования для обеззараживания воздуха на основе современных ультрафиолетовых технологий: оборудование не предусмотрено;
9. Качество и эффективность ранее проведенных работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха удовлетворительное.

На основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования принято решение о необходимости выполнения работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования, для определения качества работ взять забор материала из систем вентиляции и кондиционирования (смывы) для проведения лабораторных исследований.

Заключение:
на основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха, а также результатов лабораторных исследований :
Протокол № 17672 Сомч от «25» февраля 2020г.
Установлено: качество работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха **удовлетворительное**.

Подпись лица, проводившего обследование _____ А.В. Дятлова

Один экземпляр акта получил: _____ М.Р.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Московский Городской центр дезинфекции» ОГРН 1027739394990 МОСКВА 9

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 293 ИМЕНИ А.Т. ТВАРДОВСКОГО» (ГБОУ ШКОЛА № 293) ОГРН 1027700524785 ГБОУ ШКОЛА № 293

Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОНМ-6-00000566

г.Москва "20" **Февраля 2020 г.**

Дезстанция №6 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 293
по адресу:
пр-кт Мира, д. 128

составили и оформили обходной лист в 3–х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	1
2	Вытяжная (пищеблок)	Система	1

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Менеджер / / Е.С. Ивашов /
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

Подпись ответственного лица Организации:

/ Марникова А.С.
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

АКТ

санитарно-эпидемиологического обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха
от «20» февраля 2020 года

Мною, Дятловой Анной Владимировной, (сертификат эксперта СЭ 648 от 25.11.2019г. действителен до 25.11.2024г.) проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы вентиляции (кондиционирования) воздуха и помещения, в котором она установлена, с целью оценки его санитарно-технического состояния, принятия решения о необходимости очистки и дезинфекции, выработки тактики проведения работ.

Обследование проведено в присутствии представителя объекта

_____

(должность, ИОФ должностного лица объекта)

Наименование организации: **ГБОУ Школа № 293**
Юридический адрес: ул. Ярославская, д.27
Фактический адрес: пр-т Мира, д.128

1. Проектная документация, паспорта систем вентиляции и кондиционирования воздуха представлена;
2. Проектная документация санитарным правилам и нормативам соответствует;
3. Фактическое состояние, расположение и конструкция систем вентиляции и кондиционирования проектным данным соответствует;
4. Качество монтажных и пуско-наладочных работ эффективно;
5. Использование оборудования эффективно;
6. Возможность доступа к внутренней поверхности воздуховодов и других компонентов для проведения очистки и дезинфекции (наличие сервисных люков) имеется;
7. Степень загрязнения воздуховодов и других компонентов систем вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями: визуально определяются следы загрязнения;
8. Эффективность работы установленного в системах оборудования для обеззараживания воздуха на основе современных ультрафиолетовых технологий: оборудование не предусмотрено;
9. Качество и эффективность ранее проведенных работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха удовлетворительное.

На основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования принято решение о необходимости выполнения работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования, для определения качества работ взять забор материала из систем вентиляции и кондиционирования (смывы) для проведения лабораторных исследований.

Заключение:
на основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха, а также результатов лабораторных исследований :
Протокол № 17723 Сомч от «26» февраля 2020г.
Установлено: качество работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха **удовлетворительное**.

Подпись лица, проводившего обследование _____ А.В. Дятлова

Один экземпляр акта получил _____

Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОНМ-6-00000568

г.Москва "18" **Февраля 2020 г.**

Дезстанция №6 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 293
по адресу:
ул. Кибальчича, д. 3 А

составили и оформили обходной лист в 3–х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	**Отсутствует**
2	Вытяжная (пищеблок)	Система	**1**

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Менеджер / / Е.С. Ивашов /
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

Подпись ответственного лица Организации:

/ / Беляев И.М. /
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 2 М.П.

"Московский городской центр дезинфекции"

АКТ

санитарно-эпидемиологического обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха
от «19» февраля 2020 года

Мною, Дятловой Анной Владимировной, (сертификат эксперта СЭ 648 от 25.11.2019г. действителен до 25.11.2024г.) проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы вентиляции (кондиционирования) воздуха и помещения, в котором она установлена, с целью оценки его санитарно-технического состояния, принятия решения о необходимости очистки и дезинфекции, выработки тактики проведения работ.

Обследование проведено в присутствии представителя объекта

_____

(должность, ИОФ должностного лица объекта)

Наименование организации: **ГБОУ Школа № 293**
Юридический адрес: ул. Ярославская, д.27
Фактический адрес: ул. Кибальчича, д.3а

1. Проектная документация, паспорта систем вентиляции и кондиционирования воздуха представлена;
2. Проектная документация санитарным правилам и нормативам соответствует;
3. Фактическое состояние, расположение и конструкция систем вентиляции и кондиционирования проектным данным соответствует;
4. Качество монтажных и пуско-наладочных работ эффективно;
5. Использование оборудования эффективно;
6. Возможность доступа к внутренней поверхности воздуховодов и других компонентов для проведения очистки и дезинфекции (наличие сервисных люков) имеется;
7. Степень загрязнения воздуховодов и других компонентов систем вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями: визуально определяются следы загрязнения;
8. Эффективность работы установленного в системах оборудования для обеззараживания воздуха на основе современных ультрафиолетовых технологий: оборудование не предусмотрено;
9. Качество и эффективность ранее проведенных работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха удовлетворительное.

На основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования принято решение о необходимости выполнения работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования, для определения качества работ взять забор материала из систем вентиляции и кондиционирования (смывы) для проведения лабораторных исследований.

Заключение:
на основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха, а также результатов лабораторных исследований :
Протокол № 17686 Сомч от «19» февраля 2020г.
Установлено: качество работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха **удовлетворительное**.

Подпись лица, проводившего обследование _____ А.В. Дятлова

Один экземпляр акта получил _____

Государственное унитарное предприятие "Московский городской центр дезинфекции" ОГРН 1027739394390 * Москва *

Департамент образования и науки города Москвы Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 293 имени Героя Советского Союза Н.Ф. Гаврловской" (ГБОУ Школа № 293) * ОГРН 1027700524785 * ГБОУ ШКОЛА № 293

Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОНМ-6-00000569

г.Москва "18" **Февраля 2020 г.**

Дезстанция №6 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 293
по адресу:
ул. Космонавтов, д. 5

составили и оформили обходной лист в 3–х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	**Отсутствует**
2	Вытяжная (пищеблок)	Система	**1**

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Менеджер / / Е.С. Ивашов /
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

Подпись ответственного лица Организации:

раб. / Рамазанов Р.Н.
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

АКТ

санитарно-эпидемиологического обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха от «18» февраля 2020 года

Мною, Дятловой Анной Владимировной, (сертификат эксперта СЭ 648 от 25.11.2019г. действителен до 25.11.2024г.) проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы вентиляции (кондиционирования) воздуха и помещения, в котором она установлена, с целью оценки его санитарно-технического состояния, принятия решения о необходимости очистки и дезинфекции, выработки тактики проведения работ.

Обследование проведено в присутствии представителя объекта

_____

(должность, ИОФ должностного лица объекта)

Наименование организации: **ГБОУ Школа № 293**
Юридический адрес: ул. Ярославская, д.27
Фактический адрес: ул. Космонавтов, д.5

1. Проектная документация, паспорта систем вентиляции и кондиционирования воздуха представлена;
2. Проектная документация санитарным правилам и нормативам соответствует;
3. Фактическое состояние, расположение и конструкция систем вентиляции и кондиционирования проектным данным соответствует;
4. Качество монтажных и пуско-наладочных работ эффективно;
5. Использование оборудования эффективно;
6. Возможность доступа к внутренней поверхности воздуховодов и других компонентов для проведения очистки и дезинфекции (наличие сервисных люков) имеется;
7. Степень загрязнения воздуховодов и других компонентов систем вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями: визуально определяются следы загрязнения;
8. Эффективность работы установленного в системах оборудования для обеззараживания воздуха на основе современных ультрафиолетовых технологий: оборудование не предусмотрено;
9. Качество и эффективность ранее проведенных работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха удовлетворительное.

На основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования принято решение о необходимости выполнения работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования, для определения качества работ взять забор материала из систем вентиляции и кондиционирования (смывы) для проведения лабораторных исследований.

Заключение:
на основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха, а также результатов лабораторных исследований :
Протокол № 17673 Сомч от «25» февраля 2020г.
Установлено: качество работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха **удовлетворительное**.

Подпись лица, проводившего обследование _____ А.В. Дятлова

Один экземпляр акта получил: _____

ГОСУДАРСТВЕННОЕ САНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Московский городской центр дезинфекции" МОСКВА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 293 ИМЕНИ А.Т. ТВАРДОВСКОГО» (ГБОУ ШКОЛА № 293) * ОГРН 1027700524785 *
ГБОУ ШКОЛА № 293

Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОНМ-6-00000567

г.Москва "18" **Февраля 2020 г.**

Дезстанция №6 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 293
по адресу:
ул. Касаткина, д. 1

составили и оформили обходной лист в 3–х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	**Отсутствует**
2	Вытяжная (пищеблок)	Система	**1**

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Менеджер / / Е.С. Ивашов /
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

Подпись ответственного лица Организации:

Директор / Ю.В. Чернигова /
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)

М.П.

АКТ

санитарно-эпидемиологического обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха
от «18» февраля 2020 года

Мною, Дятловой Анной Владимировной, (сертификат эксперта СЭ 648 от 25.11.2019г. действителен до 25.11.2024г.) проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы вентиляции (кондиционирования) воздуха и помещения, в котором она установлена, с целью оценки его санитарно-технического состояния, принятия решения о необходимости очистки и дезинфекции, выработки тактики проведения работ.

Обследование проведено в присутствии представителя объекта

_____

(должность, ИОФ должностного лица объекта)

Наименование организации: **ГБОУ Школа № 293**
Юридический адрес: ул. Ярославская, д.27
Фактический адрес: ул. Касаткина, д.1

1. Проектная документация, паспорта систем вентиляции и кондиционирования воздуха представлена;
2. Проектная документация санитарным правилам и нормативам соответствует;
3. Фактическое состояние, расположение и конструкция систем вентиляции и кондиционирования проектным данным соответствует;
4. Качество монтажных и пуско-наладочных работ эффективно;
5. Использование оборудования эффективно;
6. Возможность доступа к внутренней поверхности воздуховодов и других компонентов для проведения очистки и дезинфекции (наличие сервисных люков) имеется;
7. Степень загрязнения воздуховодов и других компонентов систем вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями: визуально определяются следы загрязнения;
8. Эффективность работы установленного в системах оборудования для обеззараживания воздуха на основе современных ультрафиолетовых технологий: оборудование не предусмотрено;
9. Качество и эффективность ранее проведенных работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха удовлетворительное.

На основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования принято решение о необходимости выполнения работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования, для определения качества работ взять забор материала из систем вентиляции и кондиционирования (смывы) для проведения лабораторных исследований.

Заключение:
на основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха, а также результатов лабораторных исследований :
Протокол № 17679 Сомч от «25» февраля 2020г.
Установлено: качество работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха **удовлетворительное**.

Подпись лица, проводившего обследование _____ А.В. Дятлова

Один экземпляр акта получил: _____

Обходной лист о выполнении работ по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОНМ-6-00000571

г.Москва "18" **Февраля 2020 г.**

Дезстанция №6 ГУП МГЦД

Организация Департамента:
ГБОУ Школа № 293
по адресу:
ул. Ярославская, д. 27

составили и оформили обходной лист в 3–х экз. (два экз. – ГУП МГЦД, один - Организации) о нижеследующем:
в присутствии Ответственного лица Организации оказаны услуги/ выполнены работы:

Дезинфекция и очистка системы вентиляции

№	Наименование системы вентиляции	Единица измерения	Количество
1	Приточная	Система	**Отсутствует**
2	Вытяжная (пищеблок)	Система	**1**

Работы проводились в соответствии с действующими методическими указаниями и санитарными правилами и нормами: СП 3.5.3.3223-14, Методическими рекомендациями по организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха МосМР 3.5.1.006-04 и Инструкцией по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, утвержденной Главным санитарным врачом по г. Москве Филатовым Н.Н. 09.06.2003г

Подпись работника ГУП МГЦД:

Менеджер / / Е.С. Ивашов /
(должность) *(подпись)* *(И.О. Фамилия)*

М.П.

Подпись ответственного лица Организации:

/ Ю.В. Черникова /
(должность) *(подпись)* *(И.О. Фамилия)*

М.П.

АКТ

санитарно-эпидемиологического обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха
от «18» февраля 2020 года

Мною, Дятловой Анной Владимировной, (сертификат эксперта СЭ 648 от 25.11.2019г. действителен до 25.11.2024г.) проведено санитарно-эпидемиологическое обследование системы вентиляции (кондиционирования) воздуха и помещения, в котором она установлена, с целью оценки его санитарно-технического состояния, принятия решения о необходимости очистки и дезинфекции, выработки тактики проведения работ.

Обследование проведено в присутствии представителя объекта

_____

(должность, ИОФ должностного лица объекта)

Наименование организации: **ГБОУ Школа № 293**
Юридический адрес: ул. Ярославская, д.27
Фактический адрес: ул. Ярославская, д.27

1. Проектная документация, паспорта систем вентиляции и кондиционирования воздуха представлена;
2. Проектная документация санитарным правилам и нормативам соответствует;
3. Фактическое состояние, расположение и конструкция систем вентиляции и кондиционирования проектным данным соответствует;
4. Качество монтажных и пуско-наладочных работ эффективно;
5. Использование оборудования эффективно;
6. Возможность доступа к внутренней поверхности воздуховодов и других компонентов для проведения очистки и дезинфекции (наличие сервисных люков) имеется;
7. Степень загрязнения воздуховодов и других компонентов систем вентиляции и кондиционирования воздуха органическими и неорганическими отложениями: визуально определяются следы загрязнения;
8. Эффективность работы установленного в системах оборудования для обеззараживания воздуха на основе современных ультрафиолетовых технологий: оборудование не предусмотрено;
9. Качество и эффективность ранее проведенных работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха удовлетворительное.

На основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования принято решение о необходимости выполнения работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования, для определения качества работ взять забор материала из систем вентиляции и кондиционирования (смывы) для проведения лабораторных исследований.

Заключение:
на основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха, а также результатов лабораторных исследований :
Протокол № 17675 Сомч от «25» февраля 2020г.
Установлено: качество работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха **удовлетворительное**.

Подпись лица, проводившего обеледование _____ А.В. Дятлова

Один экземпляр акта получил: _____

№ ДОНМ-6-000044-17.02.2020 14:23:35

Промежуточный акт о проведении мероприятий по дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы

№ ДОНМ-6-000044

г.Москва "28" **Февраля 2020 г.**

Настоящий Акт составлен в том, что Получатель субсидии оказал услуги/выполнил работы, а Организация:

ГБОУ Школа № 293

приняла услуги/работы по очистке и дезинфекции систем вентиляции в зданиях в следующем объеме:

приточные установки: **2 шт.**

вытяжные установки (пищеблок): **6 шт.**

Рекомендации и предложения:

1. В соответствии с Постановлением Главного санитарного врача по г.Москве № 107 от 12.08.2004г. "Об организации контроля за очисткой и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования", Мос МР 3.5.1.006-04 проводить регулярную очистку систем вентиляции и кондиционирования.
2. Отражать эксплуатационный режим каждой системы вентиляции и кондиционирования в журнале ремонта и эксплуатации вентиляционного оборудования.

К настоящему Акту прилагаются Обходные листы о выполнении очистки и дезинфекции систем вентиляции в зданиях государственных образовательных и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, (Приложение № 3Б к Порядку) на 6 листах.

Настоящий Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экз. – ГУП МГЦД и один экз. - Организации.

Получатель:

Руководитель

дезинфекционной станции № 6

ГУП МГЦД

Е.С. Ивашов
доверенность №9/приказ
/ №6-16 от 03.02.2020г.

(подпись) *(И.О. Фамилия)*

М.П.

Организация:

ГБОУ Школа № 293

Зам. дир-ра
(должность)

(подпись) *(И.О. Фамилия)*

М.П.